1, quai de la Moselle
L-5405 BECH-KLEINMACHER
Tel.: (+352) 26662-1
Fax : (+352) 26662-800

B.P. 74
L-5501 REMICH
E-mail : info@heingroup.lu
Internet : www.heingroup.lu

# SORTENVERZEICHNIS FRISCHBETON

| Sorte | Bezeichnung | Verwendungszweck | Eigenschaften |
|---|---|---|---|
| 01 | C12/15, F1, X0, 0-8 mm<br>für unbewehrte Bauteile | Estrich, Pflasterarbeiten | normal / erdfeucht<br>Verarbeitungszeit 2-3 Std<br>Gewicht 2,1 to. / $m^3$ |
| 02 | C12/15, F1, X0, 0-16 mm<br>für unbewehrte Bauteile | Tragschichten, Streifenfundamente<br>Setzen von Rand- und Bordsteinen,<br>Zäunen, Toren etc. | normal / erdfeucht<br>Verarbeitungszeit 2-3 Std<br>Gewicht 2,1 to. / $m^3$ |
| 03 | C20/25, F1, X0, 0-8 mm<br>für unbewehrte Bauteile | Estrich, Pflasterarbeiten | normal / erdfeucht<br>Verarbeitungszeit 2-3 Std<br>Gewicht 2,1 to. / $m^3$ |
| 04 | C20/25, F1, X0, 0-16 mm<br>für unbewehrte Bauteile | Tragschichten, Streifenfundamente<br>Setzen von Rand- und Bordsteinen,<br>Zäunen, Toren etc. | normal / erdfeucht<br>Verarbeitungszeit 2-3 Std<br>Gewicht 2,1 to. / $m^3$ |
| 05 | C12/15, F1, X0, 0-4 mm<br>Estrichbeton<br>für unbewehrte Bauteile | Estrich, Pflasterarbeiten | normal / erdfeucht<br>Verarbeitungszeit 2-3 Std<br>Gewicht 2,1 to. / $m^3$ |
| 06 | C12/15, F1, X0,VZ, 0-8 mm<br>für unbewehrte Bauteile<br>**mit Verzögerer** | Estrich, Pflasterarbeiten | normal / erdfeucht<br>Verarbeitungszeit 3-4 Std<br>Gewicht 2,1 to. / $m^3$ |
| 07 | C12/15, F1, X0,VZ 0-16 mm<br>für unbewehrte Bauteile<br>**mit Verzögerer** | Tragschichten, Streifenfundamente<br>Setzen von Rand- und Bordsteinen,<br>Zäunen, Toren etc. | normal / erdfeucht<br>Verarbeitungszeit 3-4 Std<br>Gewicht 2,1 to. / $m^3$ |
| 08 | C20/25, F1, X0,VZ, 0-8 mm<br>für unbewehrte Bauteile<br>**mit Verzögerer** | Estrich, Pflasterarbeiten | normal / erdfeucht<br>Verarbeitungszeit 3-4 Std<br>Gewicht 2,1 to. / $m^3$ |
| 09 | C20/25, F1, X0,VZ, 0-16 mm<br>für unbewehrte Bauteile<br>**mit Verzögerer** | Tragschichten, Streifenfundamente<br>Setzen von Rand- und Bordsteinen,<br>Zäunen, Toren etc. | normal / erdfeucht<br>Verarbeitungszeit 3-4 Std<br>Gewicht 2,1 to. / $m^3$ |
| 10 | C12/15, F1, X0,VZ, 0-4 mm<br>Estrichbeton<br>für unbewehrte Bauteile<br>**mit Verzögerer** | Estrich, Pflasterarbeiten | normal / erdfeucht<br>Verarbeitungszeit 3-4 Std<br>Gewicht 2,1 to. / $m^3$ |

Abgabemengen : 150, 250, 500, 750, 1.000 Liter

Cxx/xx Festigkeitsklasse
F1 Konsistenzbezeichnung steif
X0 unbewehrter Beton ohne Frostangriff, Verschleiß oder chemischen Angriff
VZ Verzögerer (Verlängerung der Verarbeitbarkeit, Aussentemperaturabhängig)